



THE UNITED KINGDOM VEHICLE APPROVAL AUTHORITY

COMMUNICATION CONCERNING APPROVAL GRANTED ⁽¹⁾ / ~~APPROVAL EXTENDED ⁽⁴⁾ /~~
~~APPROVAL REFUSED ⁽⁴⁾ / APPROVAL WITHDRAWN ⁽⁴⁾ / PRODUCTION DEFINITELY~~
~~DISCONTINUED ⁽⁴⁾~~ OF A TYPE OF DEVICE OR SYSTEM PURSUANT TO UN REGULATION NO.
149.01

Class of the lamp (function): BS

Change Index: 1



Approval No: E11*149R01/06*1075*00

Unique Identifier (UI) (If applicable): ---

1. Trade name or mark of the device or system: EXPOSURE LIGHTS
2. Manufacturer's name for the type of device or system: AMEXT4
3. Manufacturer's name and address:

Ultimate Sports Engineering Ltd.
Unit 4, Bury Mill Farm, Bury Gate
Pulborough
West Sussex
RH20 1NN
United Kingdom
4. If applicable, name and address of manufacturer's representative: Not applicable
5. Submitted for approval on: 26 August 2026
6. Technical Service responsible for conducting approval tests:
TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH
Am Grauen Stein
51105 Cologne
Germany
7. Date of report issued by that service: 28 August 2026

8. Number of report issued by that service: 2610GP0021
9. Brief description:
- 9.1. For passing-beam headlamps of Classes C and V and driving-beam headlamps of Classes A, B and RA
Not applicable
- 9.2. For AFS and ADB – Systems
Not applicable
- 9.3. For headlamps of Classes AS, BS, CS and DS
- 9.3.1. Class(es) as described by the relevant marking: R-BS PL ⁽²⁾
- 9.3.1.1 Matched pair: ~~YES~~/ NO ⁽¹⁾
- 9.3.2. Number, category and kind of light source(s), if any: 1x MD E11 1075
Lamp approved for LED substitute light source(s): ~~YES~~/ NO ⁽¹⁾
If yes, category of LED substitute light source(s): Not applicable
Rated voltage or range of voltage: 12 V
- 9.3.3. Number and specific identification code(s) of light source modules and for each light source module a statement whether it is replaceable or not: 1x MD E11 1075 ~~YES~~/ NO ⁽¹⁾
- 9.3.4. Number and specific identification code(s) of electronic light source control gear(s), if any:
Not applicable
- 9.3.5. The determination of "cut-off" sharpness: ~~YES~~/ NO ⁽¹⁾
If yes, it was carried out at ~~10 m / 25 m~~ ⁽⁴⁾
- 9.3.6. Trade name and identification number of separate ballast(s) or part(s) of ballast(s):
Not applicable
- 9.3.7. The light source(s) producing the principal passing beam may be lit simultaneously with that of any other lighting function in the same body: ~~YES~~/ NO ⁽¹⁾
If yes, the following lighting function (s) are lit simultaneously: Not applicable
- 9.3.8. The minimum bank angle(s) to satisfy the requirement of paragraph 5.4.4.1., if any:
Not applicable
- 9.3.9. Driving-beam of Class BS: YES / ~~NO~~ ⁽⁴⁾
Secondary Driving-beam of Class CS or Class DS: ~~YES~~/ NO ⁽¹⁾
~~The Secondary Driving beam shall only be operated together with a passing beam or a driving beam of Class A or Class B.~~
- 9.3.10 The lamp is only intended for installation on vehicles in use: ~~YES~~/ NO ⁽¹⁾

- 9.4. For front fog lamps Class F3
Not applicable
- 9.5. For cornering lamps
Not applicable
- 9.6. Whether an additional test is conducted according to the paragraph 4.19. of this Regulation:
~~YES~~ / NO ⁽¹⁾
10. Position(s) of the approval mark(s) or Unique Identifier(s) (UI):
on the housing as shown in Information Folder
11. Reason(s) for extension of approval (if applicable): Not applicable
12. APPROVAL GRANTED / ~~EXTENDED~~ / ~~REFUSED~~ / ~~WITHDRAWN~~ ⁽⁴⁾
13. Place: BRISTOL
14. Date: 07 SEPTEMBER 2026
15. Signature:



C McCABE
Chief Technical and Statutory Operations Officer

16. The list of documents deposited with the Type Approval Authority, which has granted approval is annexed to this communication and may be obtained on request.

- (1) Strike out what does not apply
- (2) Indicate the appropriate marking(s) based on the symbols listed on Table 1 combined with the relevant additional symbol(s) described in paragraph 3.3.2.4. if any (examples are provided in Annex 13).
- (3) Indicate the appropriate marking as foreseen according to this Regulation for each installation unit or assembly of installation units.
- (4) Mark with an X where applicable.
- (5) To be extended if more modes are provided.
- (6) for AFS for vehicle of category L₃ the information through 9.2.9.2. to 9.2.10.5. are not necessary.
- (7) To be continued if more units are provided.
- (8) For cornering lamps with non-replaceable light sources indicate the number and total wattage of the light sources used.



Vehicle
Certification
Agency

THE UNITED KINGDOM VEHICLE APPROVAL AUTHORITY

APPROVAL NUMBER: E11*149R01/06*1075*00

INFORMATION PACKAGE CONTENTS

INDEX REVISION NUMBER: 00

Conformity of Production (COP) Declaration COP Confirmed

Assessment Method Compliance Statement

Date of Initial Clearance November 2023

Date of Last Clearance May 2026

Total number of sheets: 04 (Four)

Reasons for Revision: Not applicable

Revision Date
&
Office Stamp




EXPOSURE LIGHTS

Weight	445grams
Output	4300 Lumens
EZcan	EZcan Compatible
IP rating	IP69K
Light temp	5700K - Bright white
4x Cree leds	XHP35.2HD (50,000+ hours)
Lens	3mm Toughened glass
Amp draw @12V	3amp
Protective coating	Hard anodised black
Minimum operating voltage	10.6V
Nominal Voltage	12.0V
Maximum operating voltage	14.4V
Function	Driving-Beam R-BS

Manufacturer:
Ultimate Sports Engineering Ltd.
Unit 4
Bury Mill Farm
Bury Gate
Pulborough
West Sussex
RH20 1NN

AMEXT4

TM
EXPOSURE LIGHTS



FINISH:
DEBURR AND BREAK SHARP EDGES

QUANTITY:

REVISION

Date: 20/05/2026 25/08/2026

Manufacturer:
Ultimate Sports Engineering
Ltd.
Unit 4
Bury Mill Farm
Bury Gate
Pulborough
West Sussex
RH20 1NN



Unless Otherwise Specified
Dimensions are in: mm
Tolerance: X.XX ± 0.1 , X.X ± 0.15 , X $\pm .5$
Linear: ± 0.5
Angular: ± 0.1
Do Not Scale Drawing

	NAME	SIGNATURE	DATE
DRAWN	JT		
CHK'D			

Information Contained in this drawing is the property of USE-EXPOSURE. Any reproduction in part or whole without the written permission of USE-EXPOSURE is prohibited.

Please refer to 3D data for more details, If in doubt ask.

MATERIAL:

WEIGHT:


TITLE:
AMEXT4 - Technical Data sheet

DWG NO.

SCALE:1:2

SHEET 1 OF 4





Manufacturer:
Ultimate Sports Engineering
Ltd.
Unit 4
Bury Mill Farm
Bury Gate
Pulborough
West Sussex
RH20 1NN



Unless Otherwise Specified
Dimensions are in: mm
Tolerance: X.XX ± 0.1 , X.X ± 0.15 , X $\pm .5$
Linear: ± 0.5
Angular: ± 0.1
Do Not Scale Drawing

	NAME	SIGNATURE	DATE
DRAWN	JT		
CHK'D			
Information Contained in this drawing is the property of USE-EXPOSURE. Any reproduction in part or whole without the written permission od USE-EXPOPSURE is prohibited.			

Please refer to 3D data for more details, If in doubt ask.

MATERIAL:

WEIGHT:

QUANTITY:

REVISION

Date: 20/05/202625/08/2026


TITLE:
AMEXT4 - Technical Data sheet

DWG NO.

SCALE:1:1



SHEET 2 OF 4






Location for approval markings
Laser Etched onto bodywork

LED Module: MD E11 1075



Driving-Beam R-BS



FINISH:
DEBURR AND BREAK SHARP EDGES

QUANTITY:

REVISION

Date: 20/05/2026 25/08/2026

Manufacturer:
Ultimate Sports Engineering
Ltd.
Unit 4
Bury Mill Farm
Bury Gate
Pulborough
West Sussex
RH20 1NN



Unless Otherwise Specified
Dimensions are in: mm
Tolerance: X.XX ± 0.1 , X.X ± 0.15 , X $\pm .5$
Linear: ± 0.5
Angular: ± 0.1
Do Not Scale Drawing

	NAME	SIGNATURE	DATE
DRAWN	JT		
CHK'D			

Information Contained in this drawing is the property of USE-EXPOSURE. Any reproduction in part or whole without the written permission of USE-EXPOSURE is prohibited.

Please refer to 3D data for more details, If in doubt ask.

MATERIAL:

WEIGHT:


TITLE:
AMEXT4 - Technical Data sheet

DWG NO.


SCALE:1:2

SHEET 3 OF 4





LED Module: MD E11 1075



Led Module when front lens is removed

Led Specification

Code:
XHP35.2 CREE LED
12V Emmitter

FINISH: DEBURR AND BREAK SHARP EDGES	QUANTITY:	REVISION
		Date: 20/05/202625/08/2026

Manufacturer:
Ultimate Sports Engineering
Ltd.
Unit 4
Bury Mill Farm
Bury Gate
Pulborough
West Sussex
RH20 1NN



Unless Otherwise Specified
Dimensions are in: mm
Tolerance: X.XX ±0.1, X.X ±0.15, X ±.5
Linear: ±0.5
Angular: ±0.1
Do Not Scale Drawing

NAME	SIGNATURE	DATE
JT		
Information Contained in this drawing is the property of USE-EXPOSURE. Any reproduction in part or whole without the written permission of USE-EXPOSURE is prohibited.		

Please refer to 3D data for more details, If in doubt ask.

MATERIAL:
WEIGHT:

TITLE:
AMEXT4 - Technical Data sheet

DWG NO.	SCALE:1:2	SHEET 4 OF 4
07-Sep-26		



Prüfbericht Nr. / Test Report No. : 2610GP0021

 Typ / Type : AMEXT4
 Hersteller / Manufacturer : Ultimate Sports Engineering Ltd.

P R Ü F B E R I C H T / T E S T R E P O R T

Nr. / No. 2610GP0021

 Bezeichnung des Typs der Einrichtung oder des Systems durch den Hersteller
Manufacturer's name for the type of device or system : AMEXT4

 Fabrik- oder Handelsmarke der Einrichtung oder des Systems
Trade name or mark of the device or system : EXPOSURE LIGHTS

 Name und Anschrift des Herstellers
Manufacturer's name and address : Ultimate Sports Engineering Ltd.
 Unit 4, Bury Mill Farm, Bury Gate
 Pulborough, West Sussex, RH20 1NN
 United Kingdom

 Genehmigungsnummer (reserviert / vorläufig)
Type approval number (reserved / provisional) : E11*149R01/06*1075*00

 Der vorstehend bezeichnete Typ Fernlichtscheinwerfer entspricht der UN(ECE)-Regelung Nr. 149.
The type Driving beam headlamp described above complies with UN(ECE) Regulation No 149.

 Prüfunterlage
Test documents : Prüfbericht Nr. / Test report no. 2610GP0021
 von / by Dipl.-Ing. Fabian Stahl

 Berlin, 28 August 2026
 Technischer Dienst der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH



 Dipl.-Ing. Fabian Stahl
 Sachverständiger Technischer Dienst / Technical Expert Technical Service

Versandadresse für Genehmigung
Sending address for certificate

 Ultimate Sports Engineering Ltd.
 Mr. Joel Tickner, joel.t@use.group
 Telefon / Phone: ---

 Kopie an / Copy to
 Dipl.-Ing. Fabian Stahl, Fabian.Stahl@de.tuv.com

Versendungsart / Sending by: VCA-Job-No. VCA044255

Rechnungsadresse
Invoice address

 TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH
 Fabian Stahl
 Lichttechnisches Labor, KST 943
 Am Grauen Stein, 51105 Cologne
 Germany

 Rechnungshinweis / Invoice remark :
 SAP: 7435837 Pos. 12

Prüfbericht Nr. / Test Report No. : 2610GP0021

Typ / Type : AMEXT4

Hersteller / Manufacturer : Ultimate Sports Engineering Ltd.

PRÜFBERICHT / TEST REPORT

Nr. / No. 2610GP0021

Gemäß dem Übereinkommen über die Annahme einheitlicher Technischer Vorschriften für Radfahrzeuge, Ausrüstungsgegenstände und Teile, die in Radfahrzeuge(n) eingebaut und/oder verwendet werden können, und die Bedingungen für die gegenseitige Anerkennung von Genehmigungen, die nach diesen Vorschriften erteilt wurden.

Agreement concerning the adoption of uniform technical prescriptions for wheeled vehicles, equipment and parts which can be fitted and/or be used on wheeled vehicles and the conditions for reciprocal recognition of approvals granted on the basis of these prescriptions.

Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Straßenbeleuchtungseinrichtungen (Leuchten) und Systeme für Kraftfahrzeuge

Uniform provisions concerning the approval of road illumination devices (lamps) and systems for power-driven vehicles

UN(ECE) – R 149

Zuletzt geändert durch / as last amended by:

vom / of

Ergänzung 06 der Änderungsserie 01
Supplement 06 to 01 series of amendments
4 June 2026

 Art der Einrichtung (Leuchte)
 Kind of the device (Lamp)

 : **Fernlichtscheinwerfer, Klasse R-BS PL**
Driving beam headlamp, class R-BS PL

Genehmigungsstand / Approval status	
☒	Antrag auf Erteilung einer Typgenehmigung <i>Application for granting of a type approval</i>
☐	Antrag zur Erweiterung der Typgenehmigung <i>Application for extension to the type approval</i>

 Gliederung des Prüfberichtes
 Structure of the Test Report

- 0 Allgemeine Angaben / General Information
- 1 Prüfobjekt(e) / Tested object(s)
- 2 Prüfprotokoll / Test record
- 3 Anlagen / Appendices
- 4 Schlussbescheinigung / Statement of conformity

Dieser Prüfbericht darf nur vom Auftraggeber und nur in vollem Wortlaut vervielfältigt und veröffentlicht werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung und Veröffentlichung des Prüfberichtes ist nur nach schriftlicher Genehmigung des Technischen Dienstes zulässig.
The Test Report shall be reproduced and published only in its entirety by the client. It may however be reproduced and published partially, but only with the written permission of the Technical Service.

Prüfbericht Nr. / Test Report No. : 2610GP0021

 Typ / Type : AMEXT4
 Hersteller / Manufacturer : Ultimate Sports Engineering Ltd.

0 Allgemeine Angaben / General Information

- 0.1 Fabrik- oder Handelsmarke der Einrichtung oder des Systems
Trade name or mark of the device or system : EXPOSURE LIGHTS
- 0.2 Bezeichnung des Typs der Einrichtung oder des Systems durch den Hersteller
Manufacturer's name for the type of the device or system : AMEXT4
- 0.3 Ausführungen
Versions : ---
- 0.4 Name und Anschrift des Herstellers
Manufacturer's name and address : Ultimate Sports Engineering Ltd.
 Unit 4, Bury Mill Farm, Bury Gate
 Pulborough, West Sussex, RH20 1NN
 United Kingdom
- 0.4.1 Gegebenenfalls Name und Anschrift des bevollmächtigten Vertreters
If applicable, Name and address of the authorized representative : Nicht zutreffend / *Not applicable*
- 0.5 Beschreibungsmappe bzw. Beschreibungsunterlagen des Herstellers
Information Folder respectively information document of the manufacturer
- Bezeichnung bzw. Nummer : Technical Information type AMEXT4 (4 page(s))
Description respectively number
- 0.6 Stelle(n), an der (denen) das (die) Genehmigungszeichen oder die eindeutige(n) Kennung(en) (UI) angebracht ist (sind)
Position(s) of the approval mark(s) or Unique Identifier(s) (UI) : auf dem Gehäuse siehe Beschreibungsmappe
on the housing as shown in Information Folder

Prüfbericht Nr. / Test Report No. : 2610GP0021

 Typ / Type : AMEXT4
 Hersteller / Manufacturer : Ultimate Sports Engineering Ltd.

1 Prüfbjekt(e) / Tested object(s)

Im Folgenden wird nur die geprüfte Ausführung/Funktion beschrieben. Die evtl. zusätzlich zum Genehmigungsumfang gehörenden Varianten/Ausführungen sind unter Punkt 0.3 dieses Prüfberichtes bzw. in der Beschreibungsmappe (bzw. Beschreibungsunterlagen) des Herstellers aufgeführt.

The following description is only for the tested version/function. The complete list of variants/versions included within this certificate is mentioned under No. 0.3 of this test report or in the information folder (respectively information document) of the manufacturer.

1.1 Beschreibung der Baugruppe / Description of the device



Einzelleuchte bzw. Einzelsystem
Single lamp bzw. single system



Baugruppe (zusammengebaut / ineinandergebaut / kombiniert) bestehend aus
Assembly (grouped / combined / reciprocally incorporated) consisting of

Fernlichtscheinwerfer ist
Driving beam headlamp is

zusammengebaut mit : ---
grouped with

kombiniert mit : ---
combined with

ineinandergebaut mit : ---
reciprocally incorporated with

Weitere Beschreibung der Baugruppe siehe Beschreibungsmappe oder
 Beschreibungsunterlagen des Herstellers

Further description of the assembly see Information Folder respectively information document by the manufacturer

Prüfbericht Nr. / Test Report No. : 2610GP0021

 Typ / Type : AMEXT4
 Hersteller / Manufacturer : Ultimate Sports Engineering Ltd.

1.2 Beschreibung der/des Prüfobjekte(s) / Description of tested object(s)

Geprüfte Ausführung(en) : AMEXT4
 Version(s) under test Ausführung(en) / Version(s):

Klasse der Einrichtung : BS
 Class of the device

Kategorie nach der entsprechenden Aufschrift : R-BS PL
 Category as described by the relevant marking

Verkehrsrichtung des Abblendlicht : Nicht zutreffend
 Traffic mode of the passing beam Not applicable

Zusammengehöriges Paar : Nein
 Matched pair No

Die Leuchte ist nur für den Einbau in im Verkehr befindlichen Fahrzeugen bestimmt : Nein
 The lamp is only intended for installation on vehicles in use No

Geometrische Bedingungen für den Einbau : Siehe Zeichnung(en) in der Beschreibungsmappe (Bezugsachse ist parallel zur Fahrzeuglängsmittlebene und parallel zur Fahrbahnoberfläche)
 Geometrical conditions of installation See drawing(s) of the Information Folder (reference axis is parallel to the median longitudinal plane of the vehicle and parallel to the road surface)

1.2.1 Aufbau der Einrichtung bzw. des Systems / Construction of the device resp. the system

Material des Gehäuses : Metall
 Material of housing Metal

Material der Abschlussscheibe : Glas (siehe Beschreibungsmappe)
 Material of outer lens Glass (see Information Folder)

Material der inneren Scheibe : Kunststoff
 Material of inner lens Plastic

Material des Reflektors : ---
 Material of reflector

Elektrisches Stromversorgungssystem, für das die Einrichtung bzw. das System ausgelegt ist (Nennspannung) : ☐ 6 Volt-System / 6 Volt-System
 Electric power supply system, for which the device resp. the system is designed (rated voltage) ☒ 12 Volt-System / 12 Volt-System
☐ 24 Volt-System / 24 Volt-System
☐ Verwendung nur mit speziellem Lichtquellen-Steuergerät (ist nicht Teil der Einrichtung / des Systems) / Using only with specific light source control gear (being not part of the device / the system)

Nennspannung oder Spannungsbereich : 12 V
 Rated voltage or range of voltage

Prüfbericht Nr. / Test Report No. : 2610GP0021

 Typ / Type : AMEXT4
 Hersteller / Manufacturer : Ultimate Sports Engineering Ltd.

- 1.2.2 Art der Lichtquelle(n) : ☐ auswechselbar / replaceable
 Kind of light source(s) : ☒ LED-Modul(e) / LED module(s)
- Nur Abbiegescheinwerfer / Only cornering lamp:
☐ nicht auswechselbar / non replaceable
☐ Lichtquellenmodul / light source module
- Anzahl, Kategorie und Art der Lichtquelle(n) : 1x MD E11 1075
 Number, category and kind of light source(s)
- Anzahl und spezielle(r) Identifizierungscode(s) des LED-Moduls (der LED-Module) und für jedes LED-Modul eine Aussage ob es wechselbar ist oder nicht
 Number and specific identification code(s) of LED module(s) and for each LED module a statement whether it is replaceable or not : 1x MD E11 1075 (not replaceable)
- Für LED-Ersatz-Lichtquelle(n) zugelassene Lichtquelle(n) : Nein
 Lamp approved for LED substitute light source(s) No
- Wenn ja, Kategorie der LED Ersatz-Lichtquelle(n) : Nicht zutreffend
 If yes, category of LED substitute light source(s) Not applicable
- Fassung(en) der auswechselbaren Lichtquellen, falls vorhanden : Nicht zutreffend
 Holder(s) of the replaceable light sources, if any Not applicable
- Der Gesamtwert des Soll-Lichtstroms nach 4.5.3.5. dieser Regelung beträgt mehr als 2000 lm (nur für (Haupt-) Abblendlicht bzw. Nebelscheinwerfer)
 Total objective luminous flux as described in paragraph 4.5.3.5. of this Regulation exceeds 2,000 lumen (only for (principal) passing beam resp. front fog lamp) : Nicht anwendbar
 Does not apply

Prüfbericht Nr. / Test Report No. : 2610GP0021

Typ / Type : AMEXT4

Hersteller / Manufacturer : Ultimate Sports Engineering Ltd.

1.2.3 Elektronische(r) Lichtquellenregelungsschalter / Vorschaltgerät(e)
Electronic light source control gear(s) / Ballast(s)

- ☒ als Teil einer Einrichtung bzw. eines Systems (innerhalb des(der) Leuchtengehäuse(s))
being part of the device resp. the system (inside of the lamp housing(s))
- ☐ als Teil einer Einrichtung bzw. eines Systems (nicht innerhalb des(der) Leuchtengehäuse(s))
being part of the device resp. the system (not inside of the lamp housing(s))
- ☐ als kein Teil einer Einrichtung bzw. eines Systems
being not part of the device resp. the system
- ☐ kein Lichtquellenregelungsschalter vorhanden
no Light source control gear available
- Gegebenenfalls Anzahl und : Nicht zutreffend /
 spezielle(r) Identifizierungscode(s) *Not applicable*
 des (der) elektronischen
 Lichtquellen-Steuergeräts
 (Lichtquellen-Steuergeräte)
*Number and specific identification code(s)
 of electronic light source control gear(s), if
 applicable*
- Handelsmarke und : Nicht zutreffend
 Identifizierungsnummer des *Not applicable*
 getrennten Vorschaltgeräts (der
 getrennten Vorschaltgeräte) oder
 des Teils (der Teile) des
 Vorschaltgeräts (der
 Vorschaltgeräte)
*Trade name and identification number of
 separate ballast(s) or part(s) of ballast(s)*
- Erzeugte Eingangsspannung(en) : Nicht zutreffend /
 eines elektronischen Licht- *Not applicable*
 quellenregelungsschalters (nicht
 Bestandteil der Einrichtung bzw.
 des Systems)
*Input voltage(s) supplied by an electronic
 light source control gear (not part of the
 device resp. the system)*

1.2.4 Weitere Details der Einrichtung bzw. des Systems / Further details of the device resp. the system

- Einstelleinrichtung : Die Straßenbeleuchtungseinrichtung ist mit einer
Adjustment device Einrichtung für die Einstellung des Fernlichts durch
 Verstellung des Gehäuses ausgerüstet.
*The road illumination device is equipped with an adjustment
 device to adjust the driving beam by adjustment of the housing.*

Prüfbericht Nr. / Test Report No. : 2610GP0021

 Typ / Type : AMEXT4
 Hersteller / Manufacturer : Ultimate Sports Engineering Ltd.

 Weitere Details für Scheinwerfer der Klassen AS, BS, CS und DS
Further details for headlamps of classes AS, BS, CS and DS

 Die Lichtquelle(n), die das Hauptabblendlicht erzeugt (erzeugen), darf (dürfen) gleichzeitig mit jeder anderen Beleuchtungsfunktion im selben Gehäuse eingeschaltet sein
The light source(s) producing the principal passing beam may be lit simultaneously with that of any other lighting function in the same body
 : Nicht zutreffend
Not applicable

 Wenn ja, leuchten folgende Lichtfunktion(en) gleichzeitig
If yes, the following lighting function(s) are lit simultaneously
 : Nicht zutreffend
Not applicable

 Scheinwerfer mit zusätzlichen Leuchten-
 einheiten zur Kurvenausleuchtung
Headlamp with additional lighting units for bend lighting
 : Nicht zutreffend
Not applicable

 Die minimale(n) Querneigung(en) zur Erfüllung der Anforderung des Absatzes 5.4.5.2. bei Kurvenlichtfunktion
The minimum bank angle(s) to satisfy the requirement of paragraph 5.4.5.2. at bend lighting, if any
 : Bei Linksneigung / At Left bank:
 Nicht zutreffend / Not applicable
 Bei Rechtsneigung / At Right bank:
 Nicht zutreffend / Not applicable

 (Haupt-)Fernscheinwerfer der Klasse BS : Ja
 (Primary) Driving Beam of Class BS : Yes

 Zweiter Fernscheinwerfer der Klasse CS oder Klasse DS : Nein
 Secondary Driving Beam of Class CS or Class DS : No

 Der zweite Fernscheinwerfer darf nur zusammen mit einem Abblendlichtscheinwerfer oder einem (Haupt-)Fernscheinwerfer der Klasse A oder Klasse B betrieben werden.
The Secondary Driving Beam shall only be operated together with a passing beam or a (primary) driving beam of Class A or Class B.

 1.2.5 Zustand Prüfobjekt(e) : Neu
Condition of tested object(s) : New

1.3 Auswahl des "ungünstigsten Falls" / Worst Case Configuration

 Eine Bestimmung des „ungünstigsten Falls“ (WCC) ist nicht erforderlich, da alle in der Beschreibungsmappe beschriebenen Ausführungen geprüft wurden.
There is no worst case configuration (WCC) required because all versions mentioned in the information folder are tested.

1.4 Bemerkungen / Remarks

2 Prüfprotokoll / Test record**2.1 Mess- und Prüfeinrichtungen / Equipment for measuring and testing**

Die Prüfungen wurden auf Anlagen durchgeführt, die den Anforderungen der o. g. Regelung entsprechen.

The equipment, on which the tests were carried out, fulfilled the requirements of the above mentioned regulation.

Angaben zur Prüfung / Statements regarding the tests

Messverfahren : siehe Messprotokoll
Method of measurement see measuring protocols

Folgende Prüfungen wurden durchgeführt : Allgemeine Vorschriften gemäß Abschnitt 4 der Regelung
The following tests were executed General specifications according to paragraph 4 of the regulation

Besondere Bestimmungen (Prüfungen) gemäß Abschnitt 5 der Regelung
Specific specifications (tests) according to paragraph 5 of the regulation

2.1.1 Prüfeinrichtungen
Test equipment

Hersteller <i>Make</i>	Modell <i>Type</i>	Serien-Nr. <i>Serial no.</i>	Nächste Kalibrierung <i>Calibration due date</i>
LMT	Goniometer GO-H1660	05B742 (L-3.00)	08/2026
LMT	Messkopf 1 [25m]	05B742 12 (L-3.01)	08/2026
LMT	Farbmessgerät C3300 [10m]	07B742 22 (F-4.00)	08/2026
Bentham	Spektroradiometer DMc150	13326 (LQ-7.00)	11/2026

2.2 Prüfergebnisse / Test Results**2.2.1 Allgemeine Vorschriften / General specifications**

Die Einhaltung der zutreffenden Vorschriften der Abschnitte 5 "Allgemeine Vorschriften" und 6 "Individuelle Vorschriften" zum Anbau der Straßenbeleuchtungseinrichtung (Fernlichtscheinwerfer) wurde nur für die UN(ECE)-Regelung(en) Nr. 53.02 (suppl. 7), 53.03 (suppl. 5), 53.04 (suppl. 1), 74.01 (suppl. 14), 74.02 (suppl. 2), 74.03 (suppl. 1), 86.01 (suppl. 4), 86.02 (suppl. 2), 86.03 (suppl. 1) geprüft.

Auf Basis der in der Beschreibungsmappe enthaltenen Informationen und der vorliegenden Prüfmuster, werden die zutreffenden Anforderungen hinsichtlich zusammengebaute, kombinierter oder ineinandergebaute Leuchten oder Einzelleuchten (siehe Abschnitte 5.6 [R53], 5.6 [R74], 5.7 [R86]), hinsichtlich der Farbe des ausgestrahlten Lichtes (Abschnitte 5.13 [R53], 5.13 [R74], 5.14 [R86]) und die zutreffenden individuellen Vorschriften für „Fernlichtscheinwerfer“ der Kategorie R-BS PL eingehalten. Wenn zutreffend, sind detaillierte Prüfergebnisse in den nachfolgenden Abschnitten dieses Prüfberichtes aufgeführt.

The compliance with the applicable requirements of sections 5 "General requirements" and 6 "Individual requirements" concerning the installation of the road illumination device (Driving beam headlamp) has only been examined for UN(ECE) Regulations Nos. 53.02 (suppl. 7), 53.03 (suppl. 5), 53.04 (suppl. 1), 74.01 (suppl. 14), 74.02 (suppl. 2), 74.03 (suppl. 1), 86.01 (suppl. 4), 86.02 (suppl. 2), 86.03 (suppl. 1).

On the basis of the information supplied in the Information Folder and of the samples provided, the applicable requirements for grouped, combined or reciprocally incorporated lamps or single lamps (see paragraphs 5.6 [R53], 5.6 [R74], 5.7 [R86]), for the colour of light emitted (paragraphs 5.13 [R53], 5.13 [R74], 5.14 [R86]) and the applicable individual specifications for "Driving beam headlamp" of category R-BS PL are met. If applicable, detailed test results are shown in the following sections of this test report.

Die Straßenbeleuchtungseinrichtung (Fernlichtscheinwerfer) ist so gebaut, dass sie bei üblicher Verwendung, trotz der dabei auftretenden Erschütterungen, die in der Regelung vorgeschriebenen Merkmale behält und ihre richtige Wirkung sicherstellt. Des Weiteren besitzt die Straßenbeleuchtungseinrichtung eine Einrichtung, mit der Sie vorschriftsmäßig am Fahrzeug eingestellt werden kann.

The road illumination device (Driving beam headlamp) has been designed and constructed in a way, that in normal use, despite the vibration to which it may be subjected, it continues to function satisfactorily and retain the characteristics prescribed by the regulation. Furthermore the road illumination device is fitted with a device enabling it to be so adjusted on the vehicles as to comply with the rules applicable to it.

Die Straßenbeleuchtungseinrichtung (Fernlichtscheinwerfer) mit LED-Modul(en) und das/die LED-Modul(e) selbst entsprechen den Vorschriften in Anhang 9 dieser Regelung. Die Messergebnisse sind in Anlage 1 enthalten.

The road illumination device (Driving beam headlamp) equipped with LED module(s) and the LED module(s) themselves comply with the relevant requirements specified in Annex 9 to this Regulation. The test results are attached in appendix 1.

Die Prüfungen auf Beständigkeit der photometrischen Merkmale bei eingeschalteten Straßenbeleuchtungseinrichtungen wurden durchgeführt. Die durch die verschiedenen Beanspruchungen bedingten Veränderungen liegen innerhalb der zulässigen Toleranzen. Es konnte nach den Prüfungen keine Verzerrung, Verformung, Rissbildung oder Farbänderung an der Abschlusscheibe festgestellt werden. Die Messergebnisse sind in Anlage 1 enthalten.

The tests for stability of photometric performance of road illumination devices in operation were carried out. The changes based on the different conditions are within the permissible tolerances. After the tests no distortion, deformation, cracking or change in colour of the test sample lens was noticeable. The test results are attached in appendix 1.

Farbe des ausgestrahlten Lichtes / Colour of light emitted

Die Straßenbeleuchtungseinrichtung (Fernlichtscheinwerfer) entspricht außerdem den Bedingungen in Bezug auf die Farbe des ausgestrahlten Lichts gemäß den Anforderungen dieser Regelung („Weiß“). Die Messergebnisse sind in Anlage 1 enthalten.

The road illumination device (Driving beam headlamp) satisfies furthermore the conditions as to the colour of light emitted according to the requirements of the regulation ("White"). The test results are attached in appendix 1.

Die zusätzlichen Prüfungen gemäß Abschnitt 4.17. konnten entfallen, da die Abschlusscheibe keine die Lichtverteilung beeinflussenden optischen Elemente aufweist und die Projektionslinsen mit dem Gehäuse fest verbunden sind.

The complementary tests regarding paragraph 4.17. could be omitted because the lens does not include optical elements which influence the light distribution and the projector lenses are permanent fixed with the housing.

2.2.2 Besondere Bestimmungen (Prüfungen) / Specific specifications (tests)

Fernlicht / Driving Beam

Das Fernlicht entspricht den Bedingungen in Bezug auf die geforderten Minimal- und Maximallichtstärken der Regelung. Die Messergebnisse sind in Anlage 1 enthalten. Als Fernlichtkennzahl ($I'_{\max}$) wird unter Berücksichtigung der Messwerte der Einrichtung bzw. des Systems $I'_{\max} = 10$ angegeben.

The driving beam is in accordance with the requirements concerning the required minimum and maximum luminous intensities. The test results are attached in appendix 1.

Based on the measurement values of the device resp. the system $I'_{\max} = 10$ is indicated as reference mark ($I'_{\max}$).

Prüfbericht Nr. / Test Report No. : 2610GP0021

 Typ / Type : AMEXT4
 Hersteller / Manufacturer : Ultimate Sports Engineering Ltd.

2.3 Zusätzliche Angaben / Additional Information

Auftraggeber : TÜV Rheinland UK Ltd.
Applicant

Eingang des Prüfobjektes : 22 May 2026
Date of sample delivery

Datum der Prüfung : 26 August 2026
Date of test

Ort der Prüfung : TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH
Place of test
 Lichttechnisches Labor
 Rhinstraße 46, 12681 Berlin, Germany

2.4 Bemerkungen / Remarks

Die Einstellung der Hell-Dunkel-Grenze : Nicht zutreffend
 erfolgte bei einer Entfernung von
The adjustment of the "cut-off" has been
determined at
Not applicable

Bestimmung der Mindestschärfe der : Nicht zutreffend
 Hell-Dunkel-Grenze im Abstand von
The determination of the minimum sharpness of
the "cut-off" has been carried out at
Not applicable

3 Anlagen / Appendices

Anlage 0 / Appendix 0 : Liste der Änderungen
List of modifications

Anlage 1 / Appendix 1 : Messprotokolle
Measurement protocols

Anlage L / Appendix L : Technische Information gemäß UN(ECE)-R149
Technical information according to UN(ECE)-R149

Anhänge / Annexes

Beschreibungsmappe bzw. Beschreibungsunterlagen des Herstellers inklusive der Zeichnungen
Information Folder respectively information document of the manufacturer includes the drawings

Prüfbericht Nr. / Test Report No. : 2610GP0021

 Typ / Type : AMEXT4
 Hersteller / Manufacturer : Ultimate Sports Engineering Ltd.

4 Schlussbescheinigung / Statement of conformity

Die unter Punkt 0.5 angegebene Beschreibungsmappe bzw. die Beschreibungsunterlagen des Herstellers und der darin beschriebene Typ - e n t s p r e c h e n - der auf Seite 1 genannten Prüfgrundlage.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die unter Punkt 1 dieses Berichtes aufgeführten Prüfobjekte. Das (Die) verwendete(n) Prüfmuster waren im Hinblick auf das erforderliche Leistungsniveau für den zu genehmigenden Typ repräsentativ (siehe Punkt 1.3).

The information folder respectively information document of the manufacturer listed in section 0.5 and the type described therein are - i n c o m p l i a n c e - with the mentioned Test Specification on page 1.

The test results in this report refer to the object(s) described under section 1. With regards to the required level of performance to be achieved, the tested samples were representative for the type to be approved (see section 1.3).

Die Prüfungen wurden entsprechend den relevanten Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2017 durchgeführt.

The tests were carried out in accordance with the relevant requirements of EN ISO/IEC 17025:2017.

Berlin, 28 August 2026

Technischer Dienst der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH

1



Dipl.-Ing. Fabian Stahl

Sachverständiger Technischer Dienst / Technical Expert Technical Service

eMail: Fabian.Stahl@de.tuv.com

Tel.: +49 30 7562-4900

Fax: +49 30 7562-4903

¹ Fortgeschrittene elektronische Signatur, falls verwendet, übereinstimmend mit Artikel 25 und Artikel 26 der (EU) Verordnung 910/2014 (eIDAS Verordnung) / *Advanced electronic signature, if used, in accordance with Article 25 and Article 26 of (EU) regulation 910/2014 (eIDAS Regulation)*

Prüfbericht Nr. / Test Report No. : 2610GP0021

 Typ / Type : AMEXT4
 Hersteller / Manufacturer : Ultimate Sports Engineering Ltd.

Liste der Änderungen
List of modifications
Anlage 0
Appendix 0

 Es wird berichtigt : Nicht zutreffend
Correction of Not applicable

 Es wird geändert : Nicht zutreffend
Modification of Not applicable

 Es wird hinzugefügt : Nicht zutreffend
Addition of Not applicable

 Es entfällt : Nicht zutreffend
Deletion of Not applicable

Prüfbericht Nr. / Test Report No. : 2610GP0021

 Typ / Type : AMEXT4
 Hersteller / Manufacturer : Ultimate Sports Engineering Ltd.

Messprotokolle
Measurement protocols
Anlage 1
Appendix 1
Allgemeine Vorschriften / General regulations
– Zusätzliche Prüfungen des LED-Moduls (der LED-Module) / Additional tests of the LED module(s)
LED-Modul / LED module : MD E11 1075

 Mindest-Rotanteil des vom LED-Modul ausgestrahlten Lichts gemäß Abschnitt 4.1.1., Anhang 9
 Minimum red content of the light of a LED module according to paragraph 4.1.1., annex 9

Typ / Type:	MD E11 1075	
Prüfspannung / Test voltage :	13,20 V	
	LED-Modul LED module	Anforderung Requirement
K _{RED}	8,09E-02	≥ 5,00E-02

 UV-Strahlung des vom LED-Modul ausgestrahlten Lichts gemäß Abschnitt 4.2., Anhang 9
 UV-radiation of the light of a LED module according to paragraph 4.2., annex 9

Typ / Type:	MD E11 1075	
Prüfspannung / Test voltage :	13,20 V	
	LED-Modul LED module	Anforderung Requirement
k _{UV} [W/lm]	1,90E-10	max. 1,00E-05

 Die Anforderungen an ein LED-Modul mit geringer UV-Strahlung werden eingehalten.
 The requirements for a low-UV-type LED module are met.

Prüfbericht Nr. / Test Report No. : 2610GP0021

 Typ / Type : AMEXT4
 Hersteller / Manufacturer : Ultimate Sports Engineering Ltd.

Messprotokolle
Measurement protocols
Anlage 1
Appendix 1
Allgemeine Vorschriften / General regulations

- **Zusätzliche Prüfungen auf Beständigkeit der photometrischen Merkmale**
- **Additional tests of for stability of photometric performance**

Typ / Type:	AMEXT4
Projekt / Project :	94300806
Lichtquelle / Light source :	MD E11 1075
Prüfspannung / Test voltage :	13,20 V
Funktion / Function :	R-BS

Prüfung des sauberen Scheinwerfers
Test of clean headlamp

Messpunkte (in cd) / Measuring points (in cd)		Muster 1 / Sample 1			
		vor Prüfung / before test	nach Prüfung / after test	Differenz / difference	
Fernlicht / Driving beam	I _{max}	23970	23860	-0,46%	≤ ± 10%

Prüfung des verschmutzten Scheinwerfers
Test of dirty headlamp


Messpunkte (in cd) / Measuring points (in cd)		Muster 1 / Sample 1			
		vor Prüfung / before test	nach Prüfung / after test	Differenz / difference	
Fernlicht / Driving beam	I _{max}	23860	23599	-1,09%	≤ ± 10%

Prüfbericht Nr. / Test Report No. : 2610GP0021

 Typ / Type : AMEXT4
 Hersteller / Manufacturer : Ultimate Sports Engineering Ltd.

Messprotokolle
Measurement protocols
Anlage 1
Appendix 1
Ermittelte Farbe des ausgestrahlten Lichtes / Measured colour of light emitted
Fernlicht (Modus R) / Driving beam (Mode R)

Typ / Type:	AMEXT4			
Projekt / Project :	94300806			
Lichtquelle / Light source :	MD E11 1075			
Prüfspannung / Test voltage :	13,20 V			
Kommentar / Comment :	R-BS			
UN(ECE) Colour - Lighting Devices / Road Illumination Devices				94300806.2 94300806.5
Messpunkte / Measuring points	Muster / Sample [A]		Muster / Sample [B]	
	x	y	x	y
H - 2,5R	0,310	0,309	0,319	0,324
H - V	0,314	0,315	0,316	0,319
H - 2,5L	0,320	0,328	0,320	0,327



Die Farbe des ausgestrahlten Lichtes erfüllt im gesamten Bereich der Lichtverteilung die Anforderungen an die Farbe „Weiß“ nach UN(ECE)-Regelung Nr. 48, Abschnitt 2.11.1.
 The colour of light emitted within the light distribution in space fulfils the requirements of the colour "White" according to UN(ECE) Regulation no. 48, paragraph 2.11.1.

Prüfbericht Nr. / Test Report No. : 2610GP0021

 Typ / Type : AMEXT4
 Hersteller / Manufacturer : Ultimate Sports Engineering Ltd.

Messprotokolle
Measurement protocols
Anlage 1
Appendix 1
Ermittelte Lichtstärken des Fernlichtes / Measured luminous intensities of the driving beam
Fernlicht (Modus M (R)) / Driving Beam (Mode M (R))

Typ / Type:		AMEXT4				
Projekt / Project :		94300806				
Lichtquelle / Lightsource :		MD E11 1075				
Prüfspannung / Test voltage :		13,20 V				
Kommentar / Comment :		R-BS				
UN(ECE)-R149.01 driving beam cl. BS						LED-Modul / LED module
Messpunkte (in cd) / Measuring points (in cd)	Minimum / Minimum	Maximum / Maximum	Muster 1 / Sample 1 94300806.1		Muster 2 / Sample 2 94300806.4	
			1 min	stabilisiert / stabilised	1 min	stabilisiert / stabilised
H - 6L	2,50E+03	2,15E+05	2,05E+04	1,23E+04	2,62E+04	1,55E+04
H - 3L	9,00E+03	2,15E+05	3,46E+04	2,07E+04	3,89E+04	2,31E+04
H - V	1,60E+04	2,15E+05	4,02E+04	2,41E+04	4,00E+04	2,37E+04
H - 3R	9,00E+03	2,15E+05	3,99E+04	2,39E+04	4,03E+04	2,39E+04
H - 6R	2,50E+03	2,15E+05	3,55E+04	2,13E+04	3,01E+04	1,78E+04
I _{max}	2,00E+04	2,15E+05	4,06E+04	2,43E+04	4,07E+04	2,41E+04
Kennzahl (I' _M) Reference mark (I' _M)		I' _M = I _M / 4300	9,4		9,5	

Prüfbericht Nr. / Test Report No. : 2610GP0021

 Typ / Type : AMEXT4
 Hersteller / Manufacturer : Ultimate Sports Engineering Ltd.

Technische Information gemäß UN(ECE)-R149
Technical information according to UN(ECE)-R149
Anlage L
Appendix L

 Art der Einrichtung (Leuchte) : Fernlichtscheinwerfer
 Kind of the device (Lamp) : Driving beam headlamp

(R-BS PL)

 Klasse der Einrichtung : BS
 Class of the device : Änderungsindex : 1
 Change index

1. Fabrik- oder Handelsmarke der Einrichtung oder Systems : EXPOSURE LIGHTS
Trade name or mark of the device or system
2. Bezeichnung des Typs der Einrichtung oder des Systems durch den Hersteller : AMEXT4
Ausführung(en) / Version(s): ---
Manufacturer's name for the type of device or system
3. Name und Anschrift des Herstellers : Ultimate Sports Engineering Ltd.
Unit 4, Bury Mill Farm, Bury Gate
Pulborough, West Sussex, RH20 1NN
United Kingdom
Manufacturer's name and address
4. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Vertreters des Herstellers : Nicht zutreffend / Not applicable
If applicable, name and address of the manufacturer's representative
5. Zur Genehmigung vorgelegt am : 26 August 2026
Submitted for approval on
6. Technischer Dienst, der die Prüfungen für die Genehmigung durchführt : Technischer Dienst der
TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Cologne, Germany
Technical Service responsible for conducting approval tests
7. Datum des Gutachtens dieses Dienstes : 28 August 2026
Date of report issued by that Service
8. Nummer des Gutachtens dieses Dienstes : 2610GP0021
Number of report issued by that Service

Prüfbericht Nr. / Test Report No. : 2610GP0021

 Typ / Type : AMEXT4
 Hersteller / Manufacturer : Ultimate Sports Engineering Ltd.

Technische Information gemäß UN(ECE)-R149
Technical information according to UN(ECE)-R149
Anlage L
Appendix L

9. Kurze Beschreibung / *Concise description*
- 9.1. Für Abblendlicht-Scheinwerfer der Klassen C und V und Fernlicht-Scheinwerfer der Klassen A, B und RA
For passing-beam headlamps of Classes C and V and driving-beam headlamps of Classes A, B and RA
- Nicht zutreffend
Not applicable
- 9.2. Für AFS und ADB – Systeme / *For AFS and ADB – Systems*
- Nicht zutreffend
Not applicable
- 9.3. Für Scheinwerfer der Klassen AS, BS, CS und DS
For Headlamps of Classes AS, BS, CS and DS
- 9.3.1 Klasse nach der entsprechenden Aufschrift : R-BS PL
Class as described by the relevant marking
- 9.3.1.1. Zusammengehöriges Paar : Nein
Matched pair No
- 9.3.2. Anzahl, Kategorie und Art der Lichtquelle(n) : 1x MD E11 1075
Number, category and kind of light source(s)
- Leuchte zugelassen für LED-Ersatz-Lichtquelle(n) : Nein
Lamp approved for LED substitute light source(s) No
- Wenn ja, Kategorie der LED-Ersatz-Lichtquelle(n) : Nicht zutreffend
If yes, category of LED substitute light source(s) Not applicable
- Nennspannung oder Spannungsbereich : 12 V
Rated voltage or range of voltage
- 9.3.3. Anzahl und spezieller Identifizierungscode (spezielle Identifizierungscodes) des LED-Moduls (der LED-Module) und für jedes LED-Modul eine Aussage ob es wechselbar ist oder nicht
Number and specific identification code(s) of LED module(s) and for each LED module a statement whether it is replaceable or not
- 1x MD E11 1075 (not replaceable)
- 9.3.4. Anzahl und spezielle(r) Identifizierungscode(s) des (der) elektronischen Lichtquellen-Steuergeräts (Lichtquellen-Steuergeräte)
Number and specific identification code(s) of electronic light source control gear(s)
- Nicht zutreffend /
Not applicable

Prüfbericht Nr. / Test Report No. : 2610GP0021

 Typ / Type : AMEXT4
 Hersteller / Manufacturer : Ultimate Sports Engineering Ltd.

Technische Information gemäß UN(ECE)-R149
Technical information according to UN(ECE)-R149
Anlage L
Appendix L

- 9.3.5. Bestimmung der Schärfe der Hell-Dunkel-Grenze : Nein
The determination of "cut-off" sharpness
 No
- Wenn ja, bei : Nicht zutreffend
If yes, it was carried out at
 Not applicable
- 9.3.6. Handelsmarke und Identifizierungsnummer des getrennten Vorschaltgeräts (der getrennten Vorschaltgeräte) oder des Teils (der Teile) des Vorschaltgeräts (der Vorschaltgeräte) : Nicht zutreffend
Trade name and identification number of separate ballast(s) or part(s) of ballast(s)
 Not applicable
- 9.3.7. Die Lichtquelle(n), die das Hauptabblendlicht erzeugt (erzeugen), darf (dürfen) gleichzeitig mit jeder anderen Beleuchtungsfunktion im selben Gehäuse eingeschaltet sein : Nicht zutreffend
The light source(s) producing the principal passing beam may be lit simultaneously with that of any other lighting function in the same body
 Not applicable
- Wenn ja, leuchten folgende Lichtfunktion(en) gleichzeitig : Nicht zutreffend
If yes, the following lighting function(s) are lit simultaneously
 Not applicable
- 9.3.8. Gegebenenfalls die minimale(n) Querneigung(en) zur Erfüllung der Anforderung des Absatzes 5.4.4.1. : Bei Linksneigung / At Left bank:
The minimum bank angle(s) to satisfy the requirement of paragraph 5.4.4.1., if any
 Nicht zutreffend / Not applicable
- Bei Rechtsneigung / At Right bank:
 Nicht zutreffend / Not applicable
- 9.3.9. (Haupt-)Fernscheinwerfer der Klasse BS : Ja
(Primary) Driving Beam of Class BS
 Yes
- Zweiter Fernscheinwerfer der Klasse CS oder Klasse DS : Nein
Secondary Driving Beam of Class CS or Class DS
 No
- Der zweite Fernscheinwerfer darf nur zusammen mit einem Abblendlichtscheinwerfer oder einem (Haupt-)Fernscheinwerfer der Klasse A oder Klasse B betrieben werden.
The Secondary Driving Beam shall only be operated together with a passing beam or a (primary) driving beam of Class A or Class B.
- 9.3.10. Die Leuchte ist nur für den Einbau im Betrieb befindliche Fahrzeuge vorgesehen : Nein
The lamp is only intended for installation on vehicles in use
 No

Prüfbericht Nr. / Test Report No. : 2610GP0021

 Typ / Type : AMEXT4
 Hersteller / Manufacturer : Ultimate Sports Engineering Ltd.

Technische Information gemäß UN(ECE)-R149
Technical information according to UN(ECE)-R149
Anlage L
Appendix L

- 9.4. Für Nebelscheinwerfer der Klasse F3
For Front fog lamps of Class F3
 Nicht zutreffend
Not applicable
- 9.5. Für Abbiegescheinwerfer
For Cornering lamps
 Nicht zutreffend
Not applicable
- 9.6. Ob eine zusätzliche Prüfung nach Absatz 4.19 dieser Regelung durchgeführt wird
Whether an additional test is conducted according to the paragraph 4.19. of this Regulation : Nein
No
10. Anbringungsstelle(n) Genehmigungszeichen
Approval mark(s) position(s) : auf dem Gehäuse siehe
on the housing as shown in Information Folder
 Beschreibungsmappe
11. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend)
Reason(s) for extension (if applicable) : Nicht zutreffend
Not applicable
- Bemerkungen
Remarks : Nicht zutreffend
Not applicable